

Devis DE-1903-38584

Date 04 Mars 2019
Références 284/8574
Emetteur Service maintenance
Site AFUL ILOT ZAC FRONT DE SEINE 2
Adresse 25-43 AVENUE GEORGES POMPIDOU
 92300 LEVALLOIS PERRET

AFUL ILOT ZAC FRONT DE SEINE 2
S/C CABINET SAFAR
 49 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
 75116 PARIS

**REPLACEMENT DE DEUX RADIATEURS CHAMBRES DANS L'APPARTEMENT DE MR JOLIVET - 31 PLACE
 GEORGES POMPIDOU - ETAGE 5**

Nous faisons suite à notre intervention et nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-dessous, notre meilleure proposition concernant cette prestation, à savoir :

Référence	Désignation	Qt	P.U. HT	TVA	Montant HT
	<p>Avant travaux : Isolation et vidange du réseau concerné Dépose du radiateur</p> <p>NOTA : Si le radiateur est équipé d'un répartiteur d'énergie, ce dernier sera laissé sur place. A VOTRE CHARGE : Contacter votre syndic pour la remise en place du répartiteur par la société concernée.</p> <p>Merci d'informer le gardien ou le conseil syndical de la date de réalisation des travaux.</p> <p>Concerne le radiateur de</p> <p>Fourniture de : Radiateur de marque FINIMETAL - type LAMELLA - Hauteur 800 mm - Longueur 634 mm - Épaisseur 95 mm - 21 éléments - 1168 W - Haute Pression - Entraxe Ancien - Blanc</p> <p>Forfait Matériel : Divers raccords Distributeur monotube avec canne et tête de réglage Joint d'étanchéité</p> <p>Déroulement des travaux : Modifications hydraulique Pose du radiateur Raccordement hydraulique Remise en eau de la colonne concernée Contrôle d'étanchéité Purge Contrôle de bon fonctionnement</p> <p>Montant main d'oeuvre (H.T.): 510,00€ Montant matériel (H.T.): 172,50€ Montant radiateur (H.T.): 549,00€</p>	1			
		1	1 231,50	10	1 231,50

Référence	Désignation	Qt	P.U. HT	TVA	Montant HT
	<p>Attention : Notre offre n'inclut pas la remise en état des sols , murs , faïences et peinture</p> <p>NOTA : A votre charge, la dépose des coffrages, meubles, tablettes ou tous les objets empêchant l'accès nécessaire à la réalisation des travaux</p> <p>Délais de livraison du radiateur : 8 à 10 semaines après réception du devis signé avec l'acompte de 50%</p>	1			
Sous-total REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE D'AMIS					1 231,50
	<p>Avant travaux : Isolation et vidange du réseau concerné Dépose du radiateur</p> <p>NOTA : Si le radiateur est équipé d'un répartiteur d'énergie, ce dernier sera laissé sur place. A VOTRE CHARGE : Contacter votre syndic pour la remise en place du répartiteur par la société concernée.</p> <p>Merci d'informer le gardien ou le conseil syndical de la date de réalisation des travaux.</p> <p>Concerne le radiateur de</p> <p>Fourniture de : Radiateur de marque FINIMETAL - type LAMELLA - Hauteur 400 mm - Longueur 784mm- Épaisseur 120 - 26éléments - 957 W - Haute Pression - Entraxe Ancien - Blanc</p> <p>Forfait Matériel : Raccords acier noir Robinet double réglage Té de réglage Joint d'étanchéité</p> <p>Déroulement des travaux : Modifications hydraulique Pose du radiateur Raccordement hydraulique Remise en eau de la colonne concernée Contrôle d'étanchéité Purge Contrôle de bon fonctionnement</p> <p>Montant main d'oeuvre (H.T.): 510,00€ Montant matériel (H.T.): 172,50€ Montant radiateur (H.T.): 573,41€</p> <p>Attention : Notre offre n'inclut pas la remise en état des sols , murs , faïences et peinture</p> <p>NOTA : A votre charge, la dépose des coffrages, meubles, tablettes ou tous les objets empêchant l'accès nécessaire à la réalisation des travaux</p> <p>Délais de livraison du radiateur : 8 à 10 semaines après réception du devis signé avec l'acompte de 50%</p>	1			
		1	1 255,91	10	1 255,91
		1			
Sous-total REMPLACEMENT RADIATEUR CHAMBRE PARENTALE					1 255,91
DEP	Déplacement	1	78,00	10	78,00

Récapitulatif du devis					
Base HT	TVA%	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
2 565,41	10	256,54	2 565,41	256,54	2 821,95 €

Délai d'exécution : A convenir à réception de commande

Validité de l'offre : 3 mois

Conditions de règlement : 50% à la commande, le solde à réception de facture

Bon pour Accord Client
Date et Signature

Pour l'entreprise :
Clément Quesnel
Chargé d'études

